

山本地区就学前教育・保育施設基本設計及び実施設計業務公募要項等
に対する質問への回答【第二次審査】

1	質問	実施要項12(12) 参加申込書は公表しないと記載されていますが、第二次審査候補者の第一次審査時の得点のみでも公表をお願いできないでしょうか。
	回答	得点の公表については、第二次審査後、最優秀者及び次点者の提案者名及び得点のみを公表します。
2	質問	設計業務委託仕様書(案)Ⅱ.3.(3) 給食はセンターより搬入予定と記載されていますが、給食搬送車は何tの車を想定すればよろしいでしょうか。
	回答	三豊市南部学校給食センターの配送車は2t車です。長さ632cm、幅189cm、高さ296cm程度の車両を想定してください。
3	質問	第二次審査の特定者と設計業務契約を締結するにあたり、前払い金や契約保証の有無をご教示ください。
	回答	契約の締結にあたっては、三豊市建築設計業務等委託契約約款の規定に基づきます。詳細は、契約締結時に協議することとします。
4	質問	設計業務委託仕様書(案)Ⅱ.3.(5) 概算工事費等に建物別の概算工事が掲載されていますが、各建物ごとに上限があるということでしょうか。あるいは総合計額が予算内に収まればよろしいでしょうか。ご教示願います。
	回答	設計業務仕様書(案)Ⅱ.3.(5)に記載している改修工事費は、改修部分の工事費を示したものであり、増築部分の工事費は含んでいません。それぞれの施設の整備費は、実施要項2.(5)契約限度額のただし書きに記載している金額を上限としていますので、それぞれの施設を上限内で整備できる提案としてください。
5	質問	現大野幼稚園及び旧大野小学校2階建校舎の改修、用途変更申請にあたって、これまでの確認申請書、検査済証、構造計算書は借用できますか。
	回答	貸与可能です。
6	質問	2階建校舎東側の建物、設備で校舎解体後残るものはありますか。
	回答	現在、2階建て校舎の東側には屋外倉庫、浄化槽などがありますが、校舎解体時にあわせて撤去する予定です。
7	質問	現大野幼稚園の浄化槽の仕様、処理人数及び性能をご教示ください。
	回答	仕様はベスト工業(株)製の型式SAで、処理人数は18人槽、処理方法は単独処理(分離接触ばっ気方式)、処理目標水質はBOD 90mg/l以下、槽構造はFRP製、排水方法は自然放流です。

8	質問	2階建校舎は新耐震基準で設計されていますか。
	回答	建築基準法改正以前の設計ですが、平成11年に行った耐震診断の結果、I s値1.30と診断されています。
9	質問	放課後児童クラブの想定利用者数、または現在の利用者数をご教示ください。
	回答	現在の利用者数は、通常時で70人程度、夏休み等の長期休暇時で120人程度です。保育ニーズの高まりもあり、今後は微増していくものと想定しています。
10	質問	プールの放課後児童クラブへの開放は考えますか。
	回答	プールの運用方法は今後検討しますが、放課後児童クラブへの開放を含めた提案も可能です。