

耐震改修工事等 実績報告時に必要な書類

全員が提出するもの	
	1. 民間住宅耐震対策支援事業完了実績報告書(様式第 7 号) *
	2. 民間住宅耐震対策支援事業耐震改修工事等結果報告書(様式第 12 号) * ・耐震診断技術者が作成するもの
	3. 耐震改修工事等に係る請負契約書の写し
	4. 耐震改修工事等に要した費用の領収書の写し ・代理受領の場合は、耐震改修工事等に要した費用から補助金交付決定額を減じた額
	5. 補強、改修工事等の施工写真（改修前後が判明できる写真）※1 及び必要に応じて出荷証明書等 工事関係書類
	6. 交付申請時から改修場所又は工法を変更した場合は、それらが分かる平面図等
建築確認を受けた場合	
	・検査済証の写し

*様式は、三豊市ホームページからダウンロードできます。



ご不明な点等につきましては、建築住宅課へお問い合わせください。
電話:0875-73-3044 MAIL:kenchiku@city.mitoyo.lg.jp

※1 工事写真の撮影箇所

(1) 施工前の状況、建設業許可標識(該当ある場合)
(2) 工事施工中(撤去工事) ・撤去材処分状況写真(積み込み状況)
(3) 材料検収の写真 ①筋交いや構造用合板、受け材 ②接合金物及び釘、ビス ※材料検収の写真がない、あるいは工事写真で材の仕様が特定できない場合は、出荷証明書等を添付
(4) 基礎の補強工程 ①施工前 ②配筋状況 ③コンクリート打設後の出来形確認 ④土台との緊結状況がわかるもの
(5) 耐力壁の設置状況工程 ①施工前(なくても可) ②筋交い、構造用合板(下地含む)の施工状況 ③接合金物(筋交い、柱頭・柱脚)設置状況
(6) 内装材の復旧状況 ※床、壁、天井の撤去復旧を補助対象とした場合は、その施工範囲が分かる写真(全景)
(7) 屋根や外壁の施工状況 その他、劣化低減係数に関わる部分など、補助対象となる工事に関して必要と思われる写真

工事箇所	工事着手前	工事施工中		仕上復旧 完了後	備考
		施工中	完了時		
基礎補強	○	○ 配筋	○ 出来形	×	各箇所ごと
壁補強 (従来工法)	△	×	○ 配交完了	△ 内装仕上	各箇所ごと
壁補強 (低コスト工法)	△	○ 下地完了	○ 合板完了	△ 内装仕上	各箇所ごと
金物補強	△	×	○ 取付完了	△ 内装仕上	壁補強の写真 との兼用可

○:必須 △:あれば望ましい ×:不要